

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Обустройство кладбища в с.Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
(наименование стройки)

Обустройство кладбища в с.Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Обустройство кладбища в с.Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах ФСНБ-2001, редакция 2020 г. (с Изм. 1-9) по состоянию на 3 квартал 2022г.

Сметная стоимость	<u>2363,12</u>	<u>(199,2)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1969,27</u>	<u>(199,2)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>118,83</u>	<u>(3,64)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>427,17</u>	<u>427,17</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>117,38</u>	<u>117,38</u> чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство ограждения											
1	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=401 / 100	100 шт			4,01					
		1 ОТ					304,01		1 219,08	32,61	39 754,00
		2 ЭМ					3 430,97		13 758,19		
		3 в т.ч. ОТм					281,18		1 127,53	32,61	36 769,00
		4 М					233,10		934,73		
		ЗТ	чел.-ч	35,64		142,9164					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		90,1448					
		Итого по расценке					3 968,08		15 912,00		
		ФОТ							2 346,61		76 523,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 182,35		71 166,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 454,90		47 444,00
		Всего по позиции							19 549,25		
2	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0,15*0,15*0,8*401	м3			7,218	592,76		4 278,54		
		Всего по позиции							4 278,54		
3	ТЦ_01.5.02.09_55_55062228 89_07.10.2022_01	Столб ограждения 60x60x1,5 мм L=2500 мм для панелей 3D	шт.			401	1 563,44		76 549,33	8,19	626 939,00
		Всего по позиции							76 549,33		626 939,00
4	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=397 / 10	10 шт			39,7					
		1 ОТ					60,65		2 407,81	32,61	78 519,00
		2 ЭМ					19,94		791,62		
		3 в т.ч. ОТм					7,89		313,23	32,61	10 214,00
		ЗТ	чел.-ч	7,11		282,267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,68		26,996					
		Итого по расценке					80,59		3 199,43		
		ФОТ							2 721,04		88 733,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 530,57		82 522,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 687,04		55 014,00
		Всего по позиции							7 417,04		
5	ТЦ_15.2.02.04_55_55062228 89_07.10.2022_01	Панель 3D 2500x1730x4мм	шт.			397	1 537,78		74 542,00	8,19	610 499,00
		Всего по позиции							74 542,00		610 499,00
6	ТЦ_15.2.02.04_55_55062228 89_07.10.2022_01	Хомут столба 3D панели	шт.			600	89,31		6 542,86	8,19	53 586,00
		Всего по позиции							6 542,86		53 586,00
7	ФЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей/Устройство ворот Объем=(2*2) / 10	10 шт			0,4					
		1 ОТ						28,23	11,29	32,61	368,00
		2 ЭМ						14,13	5,65		
		3 в т.ч. ОТм						4,64	1,86	32,61	61,00
		ЗТ	чел.-ч	3,31		1,324					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,16					
		Итого по расценке						42,36	16,94		
		ФОТ							13,15		429,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12,23		399,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8,15		266,00
		Всего по позиции							37,32		
8	ТЦ_15.2.02.00_55_55061007 3326_07.10.2022_01	Ворота распашные 3D шириной 4000 мм, высота 1,7 м	шт.			2	31 381,62		7 663,37	8,19	62 763,00
		Всего по позиции							7 663,37		62 763,00
9	ФЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=2 / 10	10 шт			0,2					
		1 ОТ						28,23	5,65	32,61	184,00
		2 ЭМ						14,13	2,83		
		3 в т.ч. ОТм						4,64	0,93	32,61	30,00
		ЗТ	чел.-ч	3,31		0,662					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,08					
		Итого по расценке						42,36	8,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							6,58		214,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			6,12		199,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			4,08		133,00
		Всего по позиции							18,68		
10	ТЦ_15.2.02.00_55_55061007 3326_07.10.2022_01	Калитка 3D высота 1,7 м	шт.			2	10 309,79		2 517,70	8,19	20 620,00
		Всего по позиции							2 517,70		20 620,00
Итого по разделу 1 Устройство ограждения									199 116,09		
Раздел 2. Дополнительная доставка материалов на расстояние 38 км (за исключением 30 км учтенных в ФССЦ)											
11	ФССЦпг-03-21-01-038 4 кв. 2020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км	1 т груза			17,684	22,44		396,83		
		Всего по позиции							396,83		
12	ФССЦпг-03-21-01-030 4 кв. 2020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-17,684	19,29		-341,12		
		Всего по позиции							-341,12		
13	ФССЦпг-03-02-01-038	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 38 км Объем=23,397-17,684	1 т груза			5,713	39,05		223,09		
		Всего по позиции							223,09		
14	ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-5,713	34,17		-195,21		
		Всего по позиции							-195,21		
Итого по разделу 2 Дополнительная доставка материалов на расстояние 38 км (за исключением 30 км учтенных в ФССЦ)									83,59		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							191 314,24		1 712 122,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 643,83		118 825,00
		Эксплуатация машин							14 558,29		175 136,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 443,55		47 074,00
		Материалы							173 112,12		1 418 161,00
		Строительные работы							199 199,68		1 969 265,00
		Строительные работы							199 116,09		1 968 208,00
		в том числе:									
		оплата труда							3 643,83		118 825,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(55), ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.08.2022 г. №40506-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов							14 558,29	12,03	175 136,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 443,55		47 074,00
	(55), ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.08.2022 г. №40506-ИФ/09 прил.1	материалы							173 028,53	8,19	1 417 104,00
		накладные расходы							4 731,27		154 286,00
		сметная прибыль							3 154,17		102 857,00
		Дополнительная перевозка							83,59		1 057,00
		в том числе:									
	(55), ФЕР, 3 кв 2022 (ПГ1), Письмо Минстроя России от 15.08.2022 г. №40506-ИФ/09 прил.5	Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые)							27,88	13,69	382,00
	(55), ФЕР, 3 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 15.08.2022 г. №40506-ИФ/09 прил.5	Дополнительная перевозка (Автомобили-самосвалы)							55,71	12,11	675,00
		Итого ФОТ (справочно)							5 087,38		165 899,00
		Итого накладные расходы (справочно)							4 731,27		154 286,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 154,17		102 857,00
		НДС 20% (только ТЦ)									393 853,00
		ВСЕГО по смете							199 199,68		2 363 118,00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							167 815,26		1 374 407,00

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]